

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej. Reymonta 7.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Reymonta 7 w Łomży.
3. Nazwa zamawiającego	
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2024-03-26

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Docieplenie stropodachu granulem wełny mineralnej. Reymonta 7.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	Kalkulacja własna Kalkulacj		Docieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej gr. 20cm, wykonanie wejściowych otworów technologicznych celem dojścia do powierzchni pomiędzy dachem a stropem wraz z ich zaślepieniem(błacha stalowa gr.3mm, papa podkładowa i nawierzchniowa termozgrzewalna), oraz prace porządkowe powykonawcze. Powierzchnia robocza- 474,00 m2	kpl	1,0000