

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Malowanie klatek schodowych Reymonta 5

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Reymonta 5A w Łomży.
3. Nazwa zamawiającego	
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2023-02-22

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Malowanie klatek schodowych Reymonta 5

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	155,0000
2	KNR 2-02 1102-01		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro	m2	142,1000
3	KSNR 2 0803-02		Licowanie ścian płytkami i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie płytkami glazurowanymi 15x15 lub przyborskimi 12x12. Mocowanymi na klej	m2	47,2000
4	KNR 2-02 1104-05		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) luzem 600x600mm	m2	142,1000
5	KNR 2-02 1105-04		Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 150x150mm	m	99,3000
6	KNR 2-02 1217-01		Narożniki długości 1,5m z kątownika o wymiarach 40x40x5mm	szt	8,0000
7	KNR 2-02 1217-03		Narożniki z kątownika o wymiarach 40x40x5mm	m	126,0000
8	KNR 2-02 1505-03		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	m2	1698,0000
9	KNR 4-01 1206-04		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi , z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian-lamperia	m2	905,0000
10	KNR 2-02 0925-01		Oslony okien folią polietylenową	m2	766,2400
11	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	786,2400
12	KNR 4-01 0108-09		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,6000
13	KNR 4-01 0108-1		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	52,8000