

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont pokrycia dachowego z membrany dachowej na bazie polimerów, Słowackiego 1.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Słowackiego 1 w Łomży.
3. Nazwa zamawiającego	
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2024-03-20

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont pokrycia dachowego z membrany dachowej na bazie polimerów, Słowackiego 1.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 2W 1105-01		Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Okna poddaszy połaciowe-szt. 1	m2	1,0000
2	Kalkulacja własna Kalkulacj		Wykonanie obróbki przestrzeni szybu włączowego poprzez szpachlowanie, malowanie farbą olejną z wykonaniem funkcjonalnego dojścia do wyłazu dachowego od poziomu ostatniej kondygnacji budynku poprzez montaż dodatkowych szczelin drabin-kpl. 1	kpl	1,0000
3	KNR 9-21 0105-04		Czyszczenie i ciśnieniowe mycie dachu pokrytego papą asfaltową-analogia.	1 m2	302,0000
4	KNR 4-01 0515-06		Pokrycie dachów betonowych poprzednio pokrytych dwiema warstwami papy dwiema warstwami papy asfaltowej na lepiku na zimno membraną hydroizolacyjną na bazie polimerów jaka jest Sikaplan 15G(gr.1,5mm) .	m2	302,0000