

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont kominów wentylacyjnych ponad dachem budynku, Reymonta 7.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Reymonta 7 w Łomży.
3. Nazwa zamawiającego	
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2024-03-20

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont kominów wentylacyjnych ponad dachem budynku, Reymonta 7.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	Kalkulacja własna Kalkulacja własna		Demontaż istniejącej obudowy kominów wentylacyjnych, wykonanie nowej konstrukcji kominów z płyt OSB gr. 18mm, wyklejenie prasowaną wełną mineralną gr.50mm ścian bocznych kominów w przestrzeni stropodachu, montaż turbowentów śr. 300mm szt.18, montaż nowych rur wentylacji kanalizacyjnej z PCV śr. 150mm zakończone zadaszeniem szt. 12, oraz udrożnienie ewentualnie nie działających kanałów wentylacyjnych, obicie konstrukcji kominów blachą w kolorze gr.0,55mm. Kominy o wym.90x140x50 szt.4. 170x190x50 szt.2	kpl	1,0000